

質問回答書

令和7年6月24日

件名 : 熊本県総合保健センター外部駐車場等整備工事

番号	内容	回答
1	単管バリケードについて 戸島塵芥埋立地の単管バリケードの高さが図示されていないので高さの指定はないでしょうか。	特に指定はございませんが、一般的なサイズ H800mm、W640mm程度のを想定しております。
2	木杭鉄線柵について 公務員南住宅地の木杭鉄線柵の施工に当り、木杭の大きさの指定と鉄線の仕様を御指示下さい。	敷地内にある既設木杭と同様のサイズを想定しております。 丸太杭(φ80mm、H1500mm) 鉄線(番線No.14[2.0mm程度])
3	ロープ駐車区画について ロープ駐車区画の施工箇所において現状草が生い茂っている状態ですが、除草工が必要でしょうか。	除草工をお願いします。
4	仮設事務所について 仮設事務所(職人休憩所も伴う)の配置場所についてご指示ください。	①熊本市戸島塵芥埋立地内、②公務員南住宅地は仕様書にある敷地内であれば特に配置場所の指定はありません。 ③熊本県総合保健センターは協議後、場所を指定します。
5	仮設水道について 仮設水道は別途量水器を設置するか御支給になるか不明です。ご指示ください。	①熊本市戸島塵芥埋立地内、②公務員南住宅地は敷地内に仮設水道を設置する場合、それぞれの借用先に相談、申請が必要になります。許可が下りれば、量水器を設置することを想定しております。 ③熊本県総合保健センターは支給します。
6	キャスターゲートについて キャスターゲートの仕様が不明です。仕様についてご指示ください。	特に指定はございませんが、①熊本市戸島塵芥埋立地内、②公務員南住宅地共に、W8100×H1350、両開きのキャスターゲートを想定しております。
7	鉄筋工事について 鉄筋工事の詳細が不明です。施工範囲などご指示ください。	工事数量総括表(Excelデータ内のシート II-②公務員南住宅)ならびに熊本県総合保健センター外部駐車場等整備工事図面(PDFデータ内の番号A-05ページ)をご参照ください。