

質 問 回 答 書 3

令和8年2月24日

件名：熊本県総合保健センター新築工事

下記のうち、金抜き設計書の数量・項目に差異が生じるものについては、受注者との設計変更の協議対象とする。

番 号	表 題	内 容	回 答
		《新本館棟》	
1	S-041	<p>◆土工事                      &lt; S-041図参照 &gt;                      ベース下端で4,200の掘削が必要となりますので、親杭横矢板工法による土留を見込んでよろしいでしょうか。</p>	<p>設計時では、地盤調査の結果、水位が深いことから梁下端までオープンカットとしベース底までは壺堀で考えております。</p>
2	A-805	<p>◆仮設工事                      &lt; A-805図参照 &gt;                      新本館棟内にクローラークレーンが進入可能な乗入れが必要となりますので、計画図に基づく乗入れ構台を見込んでよろしいでしょうか。</p>	<p>A-805図のクローラークレーンの経路は乗入構台の想定ではありませんが、仮設については仮設計画図に明記内容以外は任意仮設ですので、貴社判断によります。</p>